



INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26”

TITULAR: Spitalul Clinic Județean Mureș

BENEFICIAR: Spitalul Clinic Județean Mureș

AMPLASAMENT: Municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.24-26

CAPACITĂȚI:

- Amenajarea unui număr total de 84 de parcări pentru autoturisme, din care 5 parcări pentru persoane cu dizabilități, având structura: 8 cm pavele ecologice autoblocante, 3 cm strat de nisip, 15 cm strat din piatră spartă amestec optimal, 20 cm strat de balast nisipos, 10 cm strat de forma din balast nisipos.
- Amenajarea platformei pentru staționarea ambulanței având suprafața de 3,3*8m.
- Amenajarea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilități în incinta spitalului.
- Amenajarea drumurilor de incintă având structura: 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16, 6 cm strat de legătură din BAD 22,4, 20 cm piatră spartă amestec optimal, 20 cm balast nisipos, 15 cm strat de formă din balast nisipos.
- Amenajarea trotuarelor pietonale încadrate cu borduri prefabricate, care permit accesul la spațiile amenajate și la clădirile existente în curtea spitalului, având structura: 6 cm pavele autoblocante, 3 cm strat de nisip, 12 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici, 20 cm strat de balast.
- Amenajarea spațiilor verzi cu o suprafață de 865 mp, prin așternerea unui strat de pământ de 20cm grosime și înierbat, prin plantarea de 35 de copaci și a arbuștilor decorativi.
- Realizarea unui sistem de irigare cu aspensoare telescopice, care va fi conectat la rețeaua de apă existent pe amplasament.
- Realizarea unui sistem de control al accesului, cu bariera automată pentru cadrele medicale și vizitatori.
- Realizarea rețelei de canalizare pluvială prin tuburi PVC SN4-8 în incinta platformei, montarea gurilor de scurgere (9 buc), racordată la rețea de canalizare existentă. Pe zona parcărilor, s-a prevăzut o rigolă tip scafă care colectează și conduce apa pluvială la gurile de scurgere nou



proiectate. Pe drumul de incintă Ax4, s-a prevăzut o rigolă carosabilă tip U300, care coletează apa pluvială din zona drumului și a parcărilor.

- Realizarea instalației de iluminat exterior prin amplasarea stâlpilor de iluminat cu LED - 21 buc, astfel încât să asigure un nivel de iluminare adecvat pe timp de noapte.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA 1.739.711lei
din care
- Construcții-montaj (C+M) 1.369.282 lei

Durata de implementare a proiectului este 6 luni conform graficului întocmit de proiectant, din care 3 luni proiectare și 3 luni este durata de execuție a lucrărilor.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin



Întocmit: ing. Ene Gabriela
Verificat: șef serviciu ing. Pătran Carmen
2 ex