



## INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției „Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parțial distrus situat pe raza comunei Sărățeni”

**TITULAR:** Județul Mureș

**BENEFICIAR:** Consiliul Județean Mureș

**AMPLASAMENT:** teritoriul administrativ al comunei Sărățeni

### DATE TEHNICE:

Se demolează podul de lemn existent.

Se execută un pod nou din beton armat.

### CAPACITĂȚI

- lungimea totală a podului: 44,20 m;
- lățimea totală a podului: 11,20 m;
- lățimea părții carosabile: 7,80 m;

### Structura de rezistență:

- pod pe grinzi prefabricate din beton simplu rezemate;
- modul de execuție: grinzi din beton precomprimat "T întors" 16 buc  
"dublu T" 10 buc
- numărul de deschideri și lungimea lor: 3 deschideri - 12,00+14,00+12,00 m;
- aparate de reazem: Reazeme de neopren.

### Infrastructura:

- culei masive din beton armat;
- pile lamelare din beton armat;

### Fundații:

- fundații directe din beton armat.

### Îmbrăcăminte pe pod:

- asfalt BA8 - 3 cm
- asfalt BAP16 - 7 cm
- asfalt MA8 - 3 cm



**Parapeți:**

- parapet pietonal metalic - 2 buc 2 x 44,20 m
- parapet de siguranță -beton armat - bordura înaltă 2 buc 2 x 44,20 m

**Racordări cu terasamentele:**

- aripi din beton armat.

**Apărări de maluri:**

- cu ziduri de sprijin din gabioane.

Podul se va realiza pe amplasamentul podului existent, pe același traseu.

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

Valoarea totală (cu TVA) :**4.079.100,95 lei**, din care

**C+M: 3.495.806,44 lei.**

**REALIZAREA INVESTIȚIEI:** 10 luni, din care:

- proiectare 2 luni;
- execuție 8 luni.

**FINANȚAREA INVESTIȚIEI:** buget local, din care 3.500.000 lei, inclusiv TVA, prin HGR nr.514/2018 privind alocarea unei sume din "Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale" iar suma de 579.100,95 lei din bugetul Consiliului Județean Mureș.

**DIRECTOR EXECUTIV**

ing. Márton Katalin



Verificat: ing. Oarga Marieta  
Întocmit: sing. Gáspár Levente  
2 ex