

LEGENDA:

- Traseu circuite de forta alimentare pompe submersibile - NYCWY 4x10mmp
- Traseu cabluri de forta furnizate impreuna cu pompele submersibile - 2xNSSHOU-J 4x10mmp, lungime 10m
- Traseu cabluri de masura si comanda conform proiect de automatizare
- Traseu cabluri furnizate impreuna cu senzorii de nivel tip plutitor - se vor furniza cabluri de lungime de cel putin 15m.
  Pompele submersibile vor fi furnizate impreuna cu un cablu auxiliar NSSHOU-J 4x1,5mmp, lungime 10m
- Doza legaturi circuite de forta propus, dimensiune 240x190x95mm (LxHxA), grad de protectie minim IP66
- Doza legaturi circuite de masura si comanda, dimensiune 240x190x95mm (LxHxA), grad de protectie minim IP66
- Jgheab metalic perforat dimensiuni 200x50mm
- Sistem de jgheaburi metalice perforate de dimensiune 100x50mm

LEGENDA:

- Tablou electric automatizare
- Consumator individual
- PR - Regulator electronic de presiune
- PN - Senzor de nivel tip plutitor
- TN - Traductor de nivel cu ultrasunete
- EV - Electrovana

NOTE:

TA - Tablou automatizare
P1 - Pompa submersibila numarul 1

NOTA:

1.Capetele jgheaburilor se vor lega la bara de echipotentializare si se va verifica continuitatea acestora. In zona de necontinuitate acestea se vor lega impreuna prin intermediul unui conductor izolat tip H07RN-F 1x6mmp cu papuci de prindere pe capete.
2. La pozarea cablurilor electrice si a fibrei optice ingropate in pamant se vor respecta reglementarile impuse de normativul NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice".

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNĂTURĂ	REFERAT/EXPERTIZĂ NR./DATA

Proiectant general: SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL				Beneficiar: Consiliu Județean Mureș Adresă: Piața Victoriei, nr.1, Târgu Mureș, județul Mureș	PROIECT NR. 104/2019
Proiectant de specialitate: SC DATCOMP SRL					
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:500	Titlu proiect: "Canalizare pluvială în incinta Aeroportului Transilvania "	FAZA D.T.A.C. + P.T.
Șef proiect	ing. Faur Ionel				
Proiectat	ing. Radu LUCA		DATA 07.2020	Titlu planșă: Instalatii Electrice - Jgheaburi si Trasee - Plan Camine Subterane	PLANȘA NR. IE-3
Desenat	ing. Radu LUCA				