

Nr. 3770/V/B/6/19.02.2020

F-PO-0028-01/ed.2

Către,

**CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ**  
**TÂRGU - MUREȘ**  
**Piața Victoriei nr. 1**  
**Jud. Mureș**

Urmare cererii dumneavoastră înregistrată cu numărul de mai sus, prin care solicitați aviz amplasament pentru „**amenajare sens giratoriu pe E 60 la Aeroportul Transilvania**”, amplasamentul fiind situat în județul Mureș, orașul Ungheni, satul Recea/Vidrasău, nr. 1/A,

ca rezultat al analizei documentelor anexă la cererere și al configurației rețelelor publice de alimentare cu apă și/sau canalizare din zona noului amplasament, emitem:

**AVIZUL DE AMPLASAMENT FAVORABIL nr. 176 / 19.02.2020** cu următoarele precizări și condiții:

1. Pe planul de situație - varianta 2 - anexat, elaborat de S.C. NODIC VISION S.R.L. (pr. nr. 49/2019, faza S.F, planșa nr. D 3,1 ), s-a trasat orientativ conducta de apă potabilă existentă în zonă.
2. În zona amplasamentului propus Compania Aquaserv S. A. nu are în exploatare rețele de canalizare.
3. Conductele de canalizare din zona imobilului dumneavoastră sunt în administrarea autorității publice locale.
4. Compania Aquaserv S.A. este de acord cu amenajarea sensului giratoriu și își rezervă dreptul de trecere pentru realizarea unor lucrări de exploatare, reabilitare sau înlocuire la rețelei de apă existentă situat în zona afectată de lucrările de modernizare propuse.
5. Cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul sau constructorul lucrării va solicita prezența delegatului Companiei Aquaserv SA , la fața locului; cu această ocazie se va întocmi un proces verbal de predare a amplasamentului de lucru și se va stabili oportunitatea asigurării asistenței tehnice pe parcursul lucrărilor. Totodată se va stabili traseul exact al rețelei de apă.
6. Dacă pe parcursul lucrărilor se întâlnesc conducte de apă, branșamente de apă, neevidențiate pe planșe (neidentificate), executantul lucrării are obligația de a opri lucrarea și să anunțe urgent Sectorul Rețele Apă Potabilă din cadrul Companiei Aquaserv S.A. pentru soluționarea pe teren de comun acord a situației nou create.
7. În cazul deteriorării rețelei de apă de constructor (contractant), în timpul lucrărilor, acesta este obligat să sisteze lucrările și să anunțe de urgență sectorul nominalizat mai sus, din cadrul Companiei Aquaserv S. A.
8. Pentru orice fel de deteriorare sau avariere a conductelor de alimentare cu apă potabilă, a branșamentelor de apă cauzată în timpul execuției lucrărilor care fac obiectul prezentului aviz, se fac direct răspunzători beneficiarul și executantul lucrărilor, iar costul lucrărilor de remediere, precum și pagubele cauzate consumatorilor din zonă ca urmare a acestor deteriorări, vor fi suportate de către părțile interesate în realizarea lucrărilor.
9. Se interzice depozitarea temporară a materialelor de construcții pe sau în vecinătatea hidranților de incendiu și a căminelor de apă.
10. Pe parcursul realizării lucrărilor de amenajare sens giratoriu se vor respecta obligatoriu următoarele cerințe:
  - Ansamblul capac și ramă de beton de la căminele de apă existente, se vor aduce la noile cote care rezultă din sistematizarea verticală a zonei modernizate, vor fi rezistente, sigure, stabile și fără zgomot. Capacele și ramele deteriorate vor fi înlocuite cu unele noi.
  - La terminarea lucrărilor toate căminele de apă vor fi redată în stare perfectă de funcționare, curățate, fără depuneri de moloz, beton, asfalt sau alte resturi provenite de la lucrările de amenajare.

- Cu 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, beneficiarul sau constructorul lucrării va anunța Compania Aquaserv S.A și va solicita prezența delegaților companiei pe amplasamentul afectat de lucrări.
  - Investitorul lucrărilor de modernizare va suporta toate cheltuielile necesare pentru realizarea acestor cerințe.
11. Nerespectarea precizărilor și condițiilor impuse la punctele de mai sus duce la anularea prezentului aviz.
  12. Prezentul aviz va fi înmănat obligatoriu constructorului (contractantului) de către beneficiar, pentru cunoașterea tuturor condițiilor de lucru.
  13. Prezentul aviz are o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR TEHNIC  
ing. Bota Zoltán



COORDONATOR PROIECTARE  
ing. Klósz Ildikó

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name 'ing. Klósz Ildikó'.

