

Asistența Tehnică pentru pregătirea proiectelor în 5 județe - Masura ISPA 2003/16/P/PA/013-05**Sumarul tuturor componentelor investiției (în Euro)**Judet: **MURES**
Obiect: **Asistență tehnică pentru managementul apei**

(preturi constante 2008)

Componentă	Descriere	An	Lucrari civile	Echipamente Electro-mecanice	Lucrări rețele	Achiziție teren	Total
<u>Buildings</u>							
<u>Technical Assistance</u>							
<u>Procurement</u>							
MS-PRO-01	Procurare debitmetre	2010		476.000 €			476.000 €
MS-PRO-02	Sistem CCTV	2010		1.127.500 €			1.127.500 €
MS-PRO-03	Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)	2010		1.546.500 €			1.546.500 €

Asistența Tehnică pentru pregătirea proiectelor în 5 județe - Masura ISPA 2003/16/P/PA/013-05
Componenete propuse pentru Asistență tehnică

MS-PRO-02

Echipament operare

(prețuri curente 2008)

Descriere MS-PRO-02	Unitate	Număr	Preț unitar	Costuri (Euro)
Echipament operare și întreținere				
Pompe submersibile mari (160 bar, 65 l/min)	Nos.	6	150000,0	900.000
Pompe submersibile mici (9 KW, 220 bar, 20 l/min)	Nos.	6	6500,0	39.000
Pompă mobilă (5 l/s)	Nos.	7	5500,0	38.500
CCTV mobile system (including track)	Nos.	1	150000,0	150.000
SUB-TOTAL				1.127.500

Asistenta Tehnica pentru pregatirea proiectelor in 5 judete - Masura ISPA 2003/16/P/PA/013-05
Components proposed for Technical Assistance

MS-PRO-03

Achiziție sistem SCADA

(prețuri curente 2008)

Descriere MS-PRO-03	Unitate	Număr	Preț unitar	Costuri (Euro)
<u>Implementarea sistemului SCADA introdus sub SAMTID și utilarea structurii comune a ROC</u>				<u>1.346.500</u>
Reabilitare (fitinguri, incinte, instalații rezervoare).	-	50	10.000	500.000
RTU (Remote Terminal Units)	-	24	3.000	72.000
Sistem comunicare (Radio - Lan - Wireless)	-	6	110.000	660.000
PLC (Programable Logic controller)	-	6	6.000	36.000
Central host (Hardware)	-	1	45.000	45.000
Software	-	1	33.500	33.500
<u>Instalarea sistemului SCADA</u>	LS			<u>200.000</u>
SUB-TOTAL				<u>1.546.500</u>